

穆荷空間設計_總報價單



客戶名稱：朝氣美濃-龜山文興店設計案
施工地址：桃園市龜山區文興路85號
聯絡電話：

日期：2025 / 08 / 18 No. 1 .

項次		品名	優惠價			
總工程項目						
壹	假設工程					
貳	木作工程					
參	水電工程					
肆	油漆工程					
伍	泥作工程					
陸	地板工程					
柒	玻璃工程					
捌	軟件工程					
玖	清潔工程					
				(不含稅)		
拾壹	監工費8%（專案優惠監工費5%）			(不含稅)		
	總計			(不含稅)		
備註	1. 以上報價不含營業稅、為現金給付價。					
	2. 本單及設計圖面經雙方同意簽約後，					
	【1】請客戶先預付工程款30%簽約金；					
	【2】期頭款30%於木作工程中期後請領；					
	【2】期中款30%於油漆工程結束後請領；					
	【4】尾款10%待工程完竣驗收完成時壹次付清。					
	3. 本單之規格、尺寸依立面設計圖為準，如簽約圖面所示，經雙方確認後按圖施工。					
	4. 本工程施工項目依本合約所列承攬項目為原則，施工數量若有誤差，依現場實際施工數量實作實以多退少補為準則；工程內容不含工地細項清理。					
	5. 本報價單僅限本工程使用，有效期限為30天，敬請使用匯款方式繳款。					
	6. 本報價單不含音響投影設備、活動家具、活動家電。					
付款		付款日期	付款金額	匯款/支票	票號 / 匯款人姓名	剩餘款項
簽約金〈30%〉						
期頭款〈30%〉						
期中款〈30%〉						
尾款〈10%〉						

客 戶 簽 章

公 司 簽 章

項次	品名	數量	單位	單價	總價	備註
壹	假設工程					
1	原有排水管通管/內視鏡確認	1	式			廠商預估費用/實報實銷
	小計					
貳	木作工程					
1	木作造型門楣 含鋁條燈嵌溝	28	尺			大昌502新貴白橡
2	木作造型包柱/包框	51	尺			大昌502新貴白橡/力寶塑鋁板AU3131
3	出餐區L型點餐櫃	13	尺			松耐特 7300T/大昌526清水模
4	出餐區茶桶置物層板	1	片			大昌 526清水模
5	出餐區矮隔屏 不含工作檯	8	尺			松耐特 7300T
6	出餐區磁磚背牆單面隔間	11	尺			台灣麗仕矽酸鈣/永新角材
7	出餐區出單機活動櫃	1	座			大昌526清水模
8	備餐區造型收餐櫃	3	尺			大昌522柴染蠟木
9	客席區壁面造型封板	36	尺			大昌522柴染蠟木/富美家8812CK
10	客席區掛報造型封板	16	尺			大昌522柴染蠟木/富美家8812CK
11	客席區往浴廁隱藏門片/框	1	樘			大昌522柴染蠟木
12	客席區往社區隱藏門片/框	1	樘			大昌522柴染蠟木
13	客席區造型卡座式座位	20	尺			大昌522柴染蠟木
14	客席區醬料矮櫃	2.5	尺			大昌522柴染蠟木
15	等候區造型卡座式座位/花台	6	尺			大昌522柴染蠟木/富美家8812CK
	小計					
參	水電工程					
	水電工程					
1	增設燈具開關切出線配置施工	5	處			太平洋2.0線徑
2	增設燈具出線配置施工	15	處			太平洋2.0線徑
3	軌道燈安裝工資	24	米			
4	LED鋁槽燈具安裝工資	17	米			
5	增設插座線路出口配置施工	21	處			太平洋2.0線徑
6	增設110V電源迴路配置施工	4	處			太平洋5.5線徑/士林無熔絲開關
7	增設220V電源迴路配置施工	5	處			太平洋5.5線徑/士林無熔絲開關
8	電話線路出口配置施工	1	處			太平洋電話線
9	資訊線路出口配置施工	2	處			太平洋CAT6網路線
12	冷水幹管出口	1	口			一吋 PVC管
13	熱水幹管出口	1	口			六分 ST壓接管
12	冷水給水出口	4	口			六分 PVC管
13	熱水給水出口	2	口			六分 ST壓接管
14	排水出口	4	口			
15	全室開關面板更換/安裝	1	式			國際牌星光系列
16	電箱配置/查線/整理	1	式			含可擴充至125安培箱體
	燈具設備					
1	銷售區櫃檯鋁槽燈	360	公分			明緯變壓器
2	備餐區隔屏鋁槽燈	320	公分			明緯變壓器
2	用餐區造型掛報區鋁槽燈	960	公分			明緯變壓器

項次	品名	數量	單位	單價	總價	備註
3	軌道燈軌道 三米	8	支			含一字型接頭
4	舞光邱比特軌道燈 白色 15W 4000K	40	盞			
	小計					
肆	油漆工程					
1	原有全室天花噴漆	18	坪			青葉水泥漆玫瑰白
2	原有全室壁面改色刷漆	1	式			虹牌乳膠漆N220-3
3	客席區造型封板收邊線板跳色	1	式			含木作保護
4	客席區掛報壁面批土跳色噴漆	1	式			虹牌乳膠漆AB239-5
	小計					
伍	泥作工程					
1	備餐區壁面10x10公分白磚	8	坪			含損耗
2	備餐區壁面10x10公分白磚 施工	1	式			含防水底漆封底
	小計					
陸	地板工程					
1	地磚帝寶 TA-2007水磨石	19	坪			含損耗/含運費/廢棄物清運
2	塑膠地磚底料	19	坪			
3	局部批土整平	1	式			
	小計					
柒	玻璃工程					
1	入口區玻璃開門8mm清波	2	片			含黑色天地鉸鍊/把手
2	入口區固定玻璃8mm清波	2	片			
	小計					
捌	軟件工程					
1	客席區造型卡座坐墊	1	式			含造型車縫線
2	客席區造型卡座背靠	1	式			
	小計					
玖	清潔工程					
1	完工細清	1	式			
2	工程廢棄物清運	1	車			
	小計					